



## СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Цены на стандартную комплектацию дома:

- 1) В полтора этажа (с мансардой) – 21 000 руб/кв.м.
- 2) Одноэтажный и двухэтажный – 22 500 руб/кв.м.

### 1. Фундамент, цокольное перекрытие и полы:

#### Вариант 1:

Фундамент:

- песчаная подушка;
- буро-набивные сваи Ø350 мм глубиной 1,8-2,0м;
- ростверк 0,3\*0,6м;
- арматура А-III 12мм;
- рубероид;
- экструдированный пенополистирол (наружное утепление фундамента);

Цокольное перекрытие

- уплотненный грунт;
- полиэтиленовая гидроизоляция (под всей площадью пола);
- песчаная подушка;

Полы:

- черновая армированная бетонная стяжка 100 мм (1 этаж);
- обрезная доска 40\*150 мм. (2 этаж).

#### Вариант 2:

Фундамент:

- песчаная подушка;
- буро-набивные сваи Ø350 мм глубиной 1,8-2,0м;
- ростверк 0,4\*0,5м;
- арматура А-III 12мм;
- рубероид;

Цоколь:

- 5 рядов цокольного кирпича

Цокольное перекрытие:

- доска 50\*200 мм;

Полы:

- обрезная доска 40\*150 мм. (1 этаж).
- обрезная доска 40\*150 мм. (2 этаж).



## СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

### 2. Наружные стены:

- внутренняя отделка:

а) штукатурка;

б) ГКЛ 12 мм;

- керамзитобетонный блок толщиной в полблока (390x190x188 мм);

- утеплитель стен: пенополистирол толщиной 60 мм в два слоя (ПСБ-С-25);

- внешняя декоративная обшивка:

а) керамический кирпич лицевой;

б) штукатурка;

### 3. Перегородки

- несущие: брус 100\*100, 50\*100мм

- ненесущие: оцинкованный термопрофиль;

- звукоизоляция (рулонная) плотностью 15-17 кг/кв.м.;

- ГКЛ 12,5мм.

### 4. Межэтажное перекрытие

- доска 50\*200мм (брус 100\*200 мм);

- эковата толщиной 100 мм;

- пароизоляционная плёнка;

- обрешетка из доски 22\*150 мм;

- ГКЛ 8 мм.

### 5. Чердачное перекрытие

- доска 50\*200 мм;

- эковата толщиной 200 мм;

- пароизоляционная пленка;

- обрешетка из доски 22\*150 мм;

- ГКЛ 8 мм

6. Окна пластиковые "Exprof" 2-х камерные с подоконниками.

7. Дверь входная металлические производства Марий Эл - 1 шт.

8. Кровля на выбор:

а) профнастил окрашенный КС8 (цвет в ассортименте);

б) металлочерепица "Монтерей" (цвет в ассортименте).



## СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

9. Лестничный марш из клееного бруса массива сосны.

10. Внутренние инженерные сети:

Электропроводка: кабели в гофротрубе по группам, автоматы защиты, узо.

Вентиляция: алюминиевая гофрированная труба диам. 102, 160 мм.

Канализация: ПВХ труба.

Водопровод: п/п труба с фитингами.

Отопление: Двухконтурный газовый котел "Neva Lux" 24 кВт, алюминиевые радиаторы, п/п трубы.

Высота потолков 2,80м

Высота боковых стен мансардного этажа 1,2м